



**PEMBANGUNAN JETTY 1 BARU
INTEGRATED TERMINAL MANGGIS**



PT. PERTAMINA PATRA
NIAGA

PT. WIJAYA KARYA
(PERSERO) TBK.

**PERMINTAAN HARGA PENAWARAN
JASA ANGKUTAN STEEL PIPE PILE
PEMBANGUNAN JETTY 1 BARU INTEGRATED TERMINAL MANGGIS, BALI
DOC-02-0003**

PROJECT TITLE : PEMBANGUNAN JETTY 1 BARU INTEGRATED TERMINAL MANGGIS, BALI

LOCATION : MANGGIS, BALI

COMPANY : PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.

Rev.	Description	Date	Prepared	Reviewed	Approved
0	Issued for Inquiry	11-Jul-24	MWR	FRY	DFS
1	Issued for Inquiry	5-Aug-24	MWR	FRY	DFS
2	Issued for Inquiry	12-Sep-24	MWR	FRY	DFS
3	Issued for Inquiry	20-Sep-24	MWR	FRY	DFS

**PERMINTAAN HARGA PENAWARAN
JASA ANGKUTAN STEEL PIPE PILE
PEMBANGUNAN JETTY 1 BARU INTEGRATED TERMINAL MANGGIS, BALI
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.**

A. URAIAN PENDAHULUAN

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Umum | Dokumen ini menjelaskan lingkup pekerjaan untuk : <ul style="list-style-type: none">- Kategori Pekerjaan : Jasa Angkutan Material Steel Pipe Pile- Area : Pertamina TBBM Manggis, Bali- Nama Proyek : Pembangunan Jetty 1 Baru Integrated Terminal Manggis- Klien : PT Pertamina Patra Niaga- Lokasi, Negara : Manggis, Karangasem, Bali |
| 2. Maksud dan Tujuan | Melaksanakan pengadaan jasa angkutan darat dan laut material steel pipe pile |

B. DATA PENUNJANG

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Data Teknis | : Terlampir |
| 2. Material Take Off | : Terlampir |

C. RUANG LINGKUP

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <ul style="list-style-type: none">- Damage / Ganjal / Proteksi, Lashing,- Angkutan laut Tongkang 180 ft s.d. 230 ft- Jasa Handling- Izin Transportasi, Akomodasi dan koordinasi dengan pihak dinas perhubungan atau pelabuhan- Alternatif jalur pengiriman 1 : Cilegon (Cigading / Marunda) - Manggis, Bali- Alternatif jalur pengiriman 2 : Surabaya (Tanjung Perak) - Manggis, Bali- Sewa Barge sebagai Stock pile (unit rate per bulan) |
|-----------------------------|--|

D. LAPORAN

- | | |
|--|--|
| 1. Laporan data yang dibutuhkan | <ul style="list-style-type: none">- Skema Shipment / Stowage Plan- Lead time delivery- Harga Penawaran |
|--|--|

E. HAL - HAL LAIN

- | | |
|--|--|
| 1. Permintaan Penawaran Harga Pekerjaan | <ul style="list-style-type: none">- Penawaran harga pekerjaan ini menggunakan format proposal masing-masing perusahaan- Melampirkan harga penawaran pekerjaan- Harga pekerjaan dalam Rupiah (Rp.)- Melampirkan rencana kerja & schedule penyelesaian pekerjaan- Harga diluar PPN dan sudah include PPH |
| 2. Sistem Kontrak Pekerjaan | - Fixed unit price |

3. Term of Payment

Pembayaran sebesar 100% (seratus) persen dari kontrak di bayarkan melalui T/T (Telegraphic Transfer) dengan pencairan pembayaran 60 hari dari setelah laporan di terima dan berkas tagihan diterima dengan lengkap dan benar.

Dokumen – dokumen penagihan sebagai berikut :

- Invoice dan kuitansi bermaterai
- Faktur pajak
- Berita acara pembayaran
- Berita acara opname progres
- Berita Acara Penerimaan Barang
- Asli surat jalan

No	Description	Location	Length of Pipe	Qty	Total Weight of Pile	Surabaya Port		Cigading Port		SHIPMENT SCHEDULE			
			M'	Nos	Ton	Nos	Ton	Nos	Ton	Kelompok Shipment	Total Tonnase	Jumlah Batang	Jadwal Pengiriman (Tentative)
							37.86%		62.14%				
A	Steel Pipe Pile ASTM A252 Gr. 2			292	4,980	-	-	292	4,980				
1	Steel Pipe Pile Ø914 t=19mm	Trestle Zone 1	30	78	981	-	-	78	981	Shipment 1 (Cigading)	491	39	Week 4, Februari 2025
2A	Steel Pipe Pile Ø1016 t=19mm	Trestle Zone 2	40	166	3,102	-	-	166	3,102	Shipment 2 (Cigading)	491	39	Week 4, Maret 2025
										Shipment 2 (Cigading)	1,308	70	
										Shipment 3 (Cigading)	1,794	96	Week 4, April 2025
2B	Steel Pipe Pile Ø1016 t=19mm	Trestle Zone 2	40	40	747	-	-	40	747	Shipment 1 (Cigading)	747	40	Week 4, Februari 2025
3	Steel Pipe Pile Ø1016 t=19mm	Catwalk	40	8	149	-	-	8	149	Shipment 1 (Cigading)	149	8	Week 4, Februari 2025
B	Steel Pipe Pile ASTM A252 Gr. 3			135	3,028	135	3,032	-	(4)				
1	Steel Pipe Pile Ø1016 t=19mm	Jetty Head	40	33	617	33	617	-	(0)	Shipment 1 (Surabaya)	617	33	Week 4, Desember 2024
2	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm	BD (2 Unit)	36	19	442	19	442	-	(0)	Shipment 2 (Surabaya)	1,597	70	Week 2, Februari 2025
	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm		40	19	491	19	492	-	(1)				
3	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm	MD (4 Unit)	31	16	321	16	321	-	(0)				
	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm		33	16	341	16	342	-	(1)				
	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm		39	16	403	16	404	-	(1)	Shipment 3 (Surabaya)	818	32	Week 2, Maret 2025
	Steel Pipe Pile Ø1213 t=22mm		40	16	414	16	414	-	(0)				
	Total			427	8,008	135	3,032	292	4,976				